
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu aulii
ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Ponadpodstawowych 26-052 Nowiny ul. Gimnazjalna 1
INWESTOR : Zespół Szkół Ponadpodstawowych
ADRES INWESTORA : 26-052 Nowiny ul. Gimnazjalna 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : (Budowlana)

NARZUTY

VAT [V] % $\Sigma(R+M+S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0519-04 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
2 d.1	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 10.10	m m	 10.100	
				RAZEM	10.100
4 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy 10.10*0.20	m ² m ²	 2.020	
				RAZEM	2.020
5 d.1	KNR-W 4-01 0545-09	Przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użytku 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 208.00	m ² m ²	 208.000	
				RAZEM	208.000
7 d.1	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1	KNR-W 4-01 01 0335-04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1	KNR 0-22 0527-02 analogia	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym - styropapa 208	m ² m ²	 208.000	
				RAZEM	208.000
10 d.1	NNRNKB 202 0517-05	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 18 cm 10.10	m m	 10.100	
				RAZEM	10.100
11 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy 10.10*0.35	m ² m ²	 3.535	
				RAZEM	3.535
12 d.1	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 8	mb ob- wodu mb ob- wodu	 8.000	
				RAZEM	8.000
13 d.1	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dach część wyższa 40	mb mb	 40.000	
				RAZEM	40.000
14 d.1	KNR 0-22 0529-05	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm - dach część wyższa Krotność = 8 40	mb mb	 40.000	
				RAZEM	40.000
15 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki z demontażu 40*0.65	m ² m ²	 26.000	
				RAZEM	26.000
16 d.1	KNR 0-22 0529-02	Obróbki dachowe kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dach część niższa 10.10*2+3*2	mb mb	 26.200	
				RAZEM	26.200
17 d.1	KNR-W 2-02 0535-04	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0.2 m - z blachy ocynkowej - listwa dociskowa	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		26.20	m	26.200	
				RAZEM	26.200
18	KNR-W 2- d.1 02 0616-06 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - uszczelnienie listew dociskowych silikonem dekarским	m		
		26.20	m	26.200	
				RAZEM	26.200
19	KNR-W 2- d.1 02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
20	NNRNKB d.1 202 0519-03	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrąg- łych o śr. 12 cm	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 4-01 0519-04 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	35.000		
2 d.1	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²	1.000		
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	10.100		
4 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy	m ²	2.020		
5 d.1	KNR-W 4-01 0545-09	Przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użytku	m ²	1.000		
6 d.1	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²	208.000		
7 d.1	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m ²	szt.	1.000		
8 d.1	KNR-W 4-01 0335-04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	1.000		
9 d.1	KNR 0-22 0527-02 analogia	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym - styropapa	m ²	208.000		
10 d.1	NNRNKB 202 0517-05	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 18 cm	m	10.100		
11 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy	m ²	3.535		
12 d.1	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obwodu	8.000		
13 d.1	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dach część wyższa	mb	40.000		
14 d.1	KNR 0-22 0529-05	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dołatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm - dach część wyższa Krotność = 8	mb	40.000		
15 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki z demontażu	m ²	26.000		
16 d.1	KNR 0-22 0529-02	Obróbki dachowe kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dach część niższa	mb	26.200		
17 d.1	KNR-W 2-02 0535-04	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0.2 m - z blachy ocynkowanej - listwa dociskowa	m	26.200		
18 d.1	KNR-W 2-02 0616-06 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - uszczelnienie listew dociskowych silikonem dekarским	m	26.200		
19 d.1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	30.000		
20 d.1	NNRNKB 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 12 cm	m	9.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: